


# PARTER

UWAGI:

- istniejąca oprawa oświetleniowa Zx36W, wykonanie nastopów, IP20 (lokalizacja z inwentaryzacji) (pozostawić bez zmian po sprowadzeniu stanu technicznego, konserwacji i wymianie żłodek światła)
- istniejąca oprawa oświetleniowa Zx36W, wykonanie nastopów, IP20
- (do demontażu, ewentualnie montaż w innym miejscu po sprowadzeniu stanu technicznego, konserwacji i wymianie żłodek światła)
- istniejąca oprawa oświetleniowa świetłowodowa Zx36W, wykonanie nastopów, IP20, przeniesienie:
1. Projektowanie obwodów oświetlenia awaryjnego wykonac przewodem YDVP3x1,5mm<sup>2</sup> zasilenie z tablicy płytowych TE. Prowadzenie p/t.
- Podejscia do oprow wykonac kablo p/t.
2. Wykonac niezbędnę przepięcia, uzupelnienia istniejących obwodów oświetleniowych w celu przysposobowania ich do pracy uwzględniającę nowy podział pomieszczeń. W przypadku wykorzystywania oprow osiemnastoprzewodnych w klasie izolacji zwracac szczególną uwagę na doprowadzenie do oprow żyły ochronnej PE.
3. Projektowanie gniazdek Rozdzielcowe instalowac p/t na wysokości ok. 1,4m.
4. Układ pracy sieci: TN-S.



<p><b>Stwierdzenie:</b>  <b>PROJEKT BUDOWLANY</b></p>		<p><b>Treść:</b>  PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY POROBNICZNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, DOBUDOWA WINDY  OSOBOWEJ I SCHODOW ZEWN. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE</p>	
<p><b>Inwestor:</b>  <b>POWAT STALOWOOLSKI</b>  ul. Podłaska 15  37-450 Stalowa Wola</p>		<p><b>Adres:</b>  37-450 Stalowa Wola  ul. Hutnicza 12, działka nr ewid. 33</p>	
<p>Nazwa projektu:  <b>PLAN OŚWIETLENIA - PARTIER</b></p>			
<p><b>PROJEKTANT</b>  mgr. Adam HAŁA</p>		<p><b>NR UPRAWN.</b></p>	
<p><b>SPRACUJĄCY</b>  mgr inż. M. ROLEK</p>		<p><b>PODPIS</b></p>	
<p>00K.0074.0004.015</p>		<p><b>DATA</b></p>	
<p>03/2013</p>		<p>03/2013</p>	
<p>1:1</p>		<p>Skala</p>	