


RZUT IV PIĘTRA - FRAGMENT

SKALA 1:50








obw. oświetleniowy zasilic
z istniejącej instalacji

obw. oświetleniowy zasilic
z istniejącej instalacji

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia
1	toaleta męska
2	toaleta damska
3	toaleta dla niepełnosprawnych
4	przedsionek
5	pomieszczenie techniczne
6	pomieszczenie biurowe
7	pomieszczenie ksero

OZNACZENIA:

-  - plafoniera MODENA MINI LED, 20W (48 LED), IP54
-  - oprawa LATTE NEW OPAL, 2x18W T8, EVG, prod. Plexiform
-  - wentylator wyciągowy, wyposażenie branży sanitarnej
- AW** - oznaczenie AW - oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autonomią 1h
-  - czujnik ruchu DR-05W, prod. F&F
-  - łącznik klawiszowy 1bieg. p/t, 16A/250V

UWAGI:

- Projektowane instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDYpżo 3(4)x1,5mm².
- Wentylatory wyciągowe zasilic z obwodów oświetleniowych.
- Instalacje prowadzić p/t.
- W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci stosować osprzęt i oprawy w wykonaniu bryzgoszczelnym.
- Obwody zasilic z istniejącej instalacji oświetleniowej.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor: POWIAT STALOWOWOLASKI ul. Podleśna 15 37 - 450 Stalowa Wola		Obiekt: REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLASKIEGO < INSTALACJE ELEKTRYCZNE > Adres: STALOWA WOLA ul. Podleśna 15 dz. nr: 129/4		
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ				
PROJEKTANCI		NR UPRAWN.	PODPIS	DATA
Projektował: inż. Adam Hara		230/TBG/94		03/2015
Rysował: mgr inż. Mateusz Woźnica				03/2015
Sprawdził: mgr inż. Marek Watras		PDK/0240/POOE/12		03/2015
Nr rys.: 1 Skala: 1:50				