


Instalacja wod-kan. Rzut kondygnacji

Skala 1:50




Legenda:

- Instalacja zimnej wody
- Instalacja ciepłej wody
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uwaga:

1. Instalację wodną wykonać z rur polipropylenowych np. BORplus
2. Instalację wodną prowadzić w bruzdach ściennych.
3. Instalację wodną izłować termicznie otuliną thermacompact-S grubości 9mm.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC łączonych kielichowo.
5. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewami 110/160mm
6. Misku ustępowe montować na stelażach instalacyjnych do zabudowy lekkiej np. TECE
7. Przebieg instalacji wod-kan koordynować na budowie z przebiegiem instalacji CO, elektrycznej i konstrukcją budynku.

Instal CAD Piotr Krasowski						37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 8/10 tel: 512 085 600 mail: instalcad@op.pl	
Nazwa i adres obiektu Budynek administracyjny ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola działka nr ewidencyjny 129/4				Projekt: REMONT TOALET NA IV PIĘTRZE W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO			
Inwestor Powiat Stalowowolski ul. Podlesna 15 37-450 Stalowe Woli				Nazwa rysunku: Instalacja wod-kan. Rzut sanitariatów czwartego piętra.			
Funkcja	Inne i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nr rys	1		
Projektant	inż. Piotr KRASOWSKI	PDK/0183/P00S/05		Data :	03.2015		
Sprawdzający				Skala :	1:50		
				Bransza :	Sanitarna		