

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 5
37-464 Stalowa Wola**

Data opracowania przedmiaru robót: **2015-02-14**

Nazwa obiektu lub robót: **Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 5
37-464 Stalowa Wola**

Nazwa jednostki opracowującej: **GLOBLOGIC sp. z o.o.,
Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola**

Data opracowania:
2015-02-14

Kosztorys opracowany przez:
Tomasz Kopeć,

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		SIEĆ STRUKTURALNA		
1.1		URZĄDZENIA AKTYWNE		
1.1.1	KNRAT-28 0110-13	Montaż urządzenia aktywnego (analogia)- Kontroler zarządzania siecią bezprzewodową wraz z 3-letnią gwarancją	szt.	1
1.1.2	KNRAT-28 0110-13	Montaż urządzenia aktywnego (analogia)- System ochrony sieci wraz z 3-letnią gwarancją	szt.	1
1.1.3	KNRAT-28 0110-13	Montaż urządzenia aktywnego (analogia)- Punkt dostępowy	szt.	9

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
2		SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU		
2.1		OPRZEWODOWANIE I MONTAŻ OSPRZĘTU		
2.1.1	KNRAT 14/1 02/1	Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel YnTKSYekw (analogia)	m	750
2.1.2	KNNR 5/120 3/8	Zakończenie kabli YnTKSYekw	szt	61
2.1.3	KNRAT 14/1 02/1	Układanie poziomego okablowania - odcinki poziome, pionowe, kabel HDGS 2x1,5 (analogia)	m	100
2.1.4	KNNR 5/120 3/8	Zakończenie kabli HDGS 2x1,5	szt	8
2.1.5	KNR 506/16 14/4	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych	szt.	1
2.2		MONTAŻ URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO		
2.2.1	KNR 506/16 01/11	Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru + akumulatory R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl.	1
2.2.2	KNR 506/16 12/2	Instalowanie czujek optyczno temperaturowych	szt.	1
2.2.3	KNR 506/16 12/2	Instalowanie czujek optycznych	szt.	52
2.2.4	KNR 506/16 09/5	Instalowanie przycisków ROP wewnętrznych	szt.	8
2.2.5	KNR 506/80 3/8	Instalowanie sygnalizatora akustycznego wewnętrznego i zewnętrznego	szt.	7
2.2.6	KNR 506/16 04/1	Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykły)	szt	1

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
3		INSTALACJA PRZYZYWOWA		
3.1		OPRZEWODOWANIE		
3.1.1	KNNR 5/212/1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel 6x2x0,6 mm ²	m	40
3.2		ELEMENTY SYSTEMU		
3.2.1	KNR 506/17 04/4	Zainstalowanie gniazda w gotowych puszkach - przycisk wzywania sznurkowy	szt.	36
3.2.2	KNR 506/17 04/4	Zainstalowanie gniazda w gotowych puszkach - przycisk kasowania	szt.	1
3.2.3	KNR 506/16 12/2	Instalowanie wyświetlacza korytarzowego	szt.	1
3.2.4	KNR 506/20 8/1	Instalowanie panela centrali przyzywowej - wymiana na nową R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	2
3.2.5	KNR 506/20 8/1	Instalowanie zasilacza sieciowego (analogia) - nowa linia do pomieszczenia 208. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
3.2.6	KNR 506/16 14/4	Sprawdzenie i uruchomienie linii wywoławczych	szt.	2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
4		INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ		
4.1		MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU (należy wykorzystać przełączniki i gniazda sieci LAN)		
4.1.1	KNR 506/16 02/2	Multiplekser sieciowy 20 kan. (analogia)	kpl	1
4.1.2	KNR 506/16 02/2	DYSK TWARDY WD AV-GP 3.5" 3TB SATA/600 64MB CACHE	kpl	1
4.1.3	KNR 506/10 5/1	Monitor LCD 22"	szt	1
4.1.4	KNR 708/10 5/4	Kamera zewnętrzna IP	ukl.	3
4.1.5	KNRAL 1/30 6/3	Uruchomienie systemu CCTV (analogia)	uruchom	1

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
5		DEMONTAŻ POWYKONAWCZY		
5.1		DEMONTAŻ ORAZ UPORZĄDKOWANIE OKABLOWANIA		
5.1.1	KNNR 9/402/ 6	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych - gniazda przyzywowe	szt.	8
5.1.2	KNNR 9/305/ 1	Kikwidacja istniejących przewodów i listew dedykowanych pod sieć LAN	m	70

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
6		WYPOSAŻENIE STANOWISK ROBOCZYCH		
6.1		Element		
6.1.1		Dostawa i montaż - Stacje robocze stacjonarne (komputer, monitor, myszka, klawiatura) wraz z oprogramowaniem biurowym, systemem operacyjnym i antywirusem	kpl	5
6.1.2		Dostawa i montaż - Stacje robocze stacjonarne - monitor (zgodnie z opisem)	kpl	3
6.1.3		Dostawa i montaż - Stacje robocze przenośne wraz z oprogramowaniem biurowym, systemem operacyjnym i antywirusem	kpl	1
6.1.4		Dostawa i montaż - Urządzenie do Beckupu	kpl	1
6.1.5		Dostawa i montaż - Urządzenie wielofunkcyjne - kolorowe	kpl	1
6.1.6		Dostawa, instalacja oraz konfiguracja - oprogramowanie medyczne oraz księgowo zgodne z wymogami SIWZ	kpl	1