




**ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA**  
**KOLORYSTYKA**  
**SKALA 1:125**



**ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA**  
**KOLORYSTYKA**  
**SKALA 1:125**

## **ELEWACJE 2 - KOLORYSTYKA** **SKALA 1:125**

### **LEGENDA:**


- 1 - tynk silikonowy kolor ATLAS 0042
- 2 - tynk silikonowy kolor ATLAS 0077
- 3 - tynk silikonowy kolor ATLAS 0183
- 4 - tynk silikonowy kolor ATLAS 0085
- 5 - tynk mozaikowy ATLAS DEKO M314

### **UWAGA:**

- Szpalety zewnętrzne w oknach i drzwiach - w kolorze elewacji
- Szpalety zewnętrzne przy oknach i drzwiach w piwnicach w kolorze elewacji
- Balustrady malować w kolorze brązowym
- Parapety okienne zewnętrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze białym
- Rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym
- Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym
- Projektowane daszki przy wejściach - stalowe z wypełnieniem z poliwęglanu
- Spoczniki i stopnie zewnętrzne - obłożone płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi (całość wg. opisu technicznego)

### **UWAGA:**

Wydruki kolorystyki elewacji przedstawione na rysunkach nie odzwierciedlają rzeczywistych barw, przedstawiono je w sposób poglądowy.  
Podstawą do wykonania kolorystyki elewacji obiektu są numery kolorów podane w legendzie pokazanej na rysunkach.



**Schemat budynku**  
**skala 1:750**

 <b>INWESTPLAN</b>		Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 18/128 tel. (0-15) 642 75 00		Inwestor: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola	
Nazwa obiektu i adres: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych usytuowanego przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli					
Nazwa rys.: <b>ELEWACJE 2 - kolorystyka</b>				Skala:  1:125	
Rodzaj i stadium dokumentacji:  Projekt Budowlany				Rys. nr.: <div><b>6</b></div>	Data:  luty 2012
Funkcja:	Imię i nazwisko:			Podpis:	Nr uprawnień:
Projektant:	mgr inż. arch. Robert Tarczyński				SW-14/2004
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jan Fudala				UAN.61/Tbg/85