Legenda:

- proj. niweleta krawężnika
- proj. niweleta dna ścieku z kostki bruk bet. gr. 8 cm
- proj. niweleta dna rowu otwartego
- niweleta istn. krawędzi jezdni
- niweleta istn. dna rowu
- przykanalik PVC fi 200 mm, dł. 2,5 m z umocnieniem wylotu pł. bet.
- wpust deszcz. bet. fi 500 mm ruszt żeliwny łamany przykanalik PVC fi 200 mm, dł. 2,5 m



182,21 m n.p.m. przyjęty p.p. - repper wpustu deszcz. w km 1+486

km	Odległości hm	Rzedne proj. niwelety krawężnika	Rzedne proj. niwelety ścieku	Rzedne proj. niwelety dna rowu otwartego	Rzedne istn. niwelety krawędzi jezdni	Rzedne istn. niwelety dna rowu
1+490,00	90,00	182,34	182,20	181,59	182,22	181,69
1+540,00	40,00	181,94	181,80	181,38	181,82	180,69
1+590,00	90,00	181,81	181,67	181,18	181,69	181,14
1+640,00	40,00	181,69	181,55	180,97	181,57	181,14
1+690,00	90,00	181,47	181,33	180,77	181,35	180,89
1+740,00	40,00	181,36	181,22	180,56	181,24	180,79
1+790,00	90,00	181,16	181,02	180,35	181,04	180,59
1+840,00	40,00	181,01	180,87	180,15	180,89	180,49
1+890,00	90,00	180,84	180,70	179,93	180,72	180,00
1+940,00	40,00	180,62	180,48	179,71	180,50	179,94
1+990,00	90,00	180,41	180,27	179,50	180,29	179,50
2+040,00	40,00	180,19	180,05	179,17	180,07	179,39
2+090,00	90,00	179,79	179,65	178,84	179,67	179,07
2+140,00	40,00	179,44	179,30	178,50	179,32	179,07
2+190,00	90,00	178,89	178,75	178,17	178,77	178,17
2+240,00	40,00	178,15	178,01	177,07	178,03	177,17

Pochylenia i długości odcinków proj. niwelety krawężnika: i = 0,8 %; L=50m (each of the 15 segments from 1+490,00 to 2+240,00)

Przedmiot opracowania:	**Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 1004R Zaklików - Borów w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Zaklików w kierunku m. Irena**
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatu w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6
Jednostka opracowująca - asystent projektanta:	inż. Paweł Kopciuch, 37-400 Nisko ul. 11 listopada 2
Skala: 1:100/1000	Projektant:
Nr rys.: 3	Treść: Profil podłużny