

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Stalowowolski, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn.:

„Sukcesywna dostawa i montaż wykładzin podłogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i sukcesywna wymiana wykładzin podłogowych wraz z przygotowaniem podłoża w następujących pomieszczeniach: pokoje nr: 3, 9, 11, 12a, 14, 15, 106, 201, 209, 301, 401, 403, 408 w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola tj.:

Pokój Nr 3

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny PCV,
- impregnacja podłoża,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 19,62 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- zgrzanie wykładziny,
- dostawa i montaż listwy progowej (przejściowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny PCV i płytek na korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac,

Pokój Nr 9

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- impregnacja podłoża,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 29,35 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- dostawa i montaż listwy progowej (przejściowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm i długości ok 1,1 m (łączenie wykładziny PCV i płytek ceramicznych w przejściu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac (dodatkowo: 2 x ksero, ploter, obcinarka),

Pokój Nr 11

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny PCV,

- zerwanie, wywóz i utylizacja płytek PCV,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 19,62 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- dostawa i montaż listwy progowej (przejściowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny PCV i płytek na korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac,

Pokój Nr 12a

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- zerwanie, wywóz i utylizacja płytek ceramicznych,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 19,62 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- dostawa i montaż listwy progowej (przejściowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny PCV i płytek w sąsiednim pokoju),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac (dodatkowo: ksero, ploter, skaner, regały metalowe),

Pokój Nr 14

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 19,62 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- dostawa i montaż listwy progowej (przejściowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny PCV i płytek w korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac (dodatkowo: szafa metalowa, szafa metalowa na mapy),

Pokój Nr 15

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 19,62 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- dostawa i montaż listwy progowej (przejściowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny PCV i płytek w korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac (dodatkowo: szafa metalowa),

Pokój Nr 106

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- miejscowe naprawy podłoża (parkiet) – wylewka uzupełniająca,
- dostawa i montaż wykładziny dywanowej w płytkach (50x50) np. typu Condor Arena (około 36,85 m²) lub równoważnej na klej antypoślizgowy,
- montaż cokołu o wysokości 5 cm wraz listwami,
- dostawa i montaż listwy progowej (prześciowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny dywanowej i płytek w korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac,

Pokój Nr 201

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny PCV,
- zerwanie, wywóz i utylizacja płytek PCV,
- impregnacja podłoża,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 27,32 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- zgrzanie wykładziny,
- dostawa i montaż listwy progowej (prześciowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm i długości ok 1,0 m (łączenie wykładziny PCV i płytek ceramicznych w przejściu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac,

Pokój Nr 209

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- impregnacja podłoża,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 24,49 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- zgrzanie wykładziny,
- dostawa i montaż listwy progowej (prześciowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny PCV i wykładziny PCV w archiwum),
- dostawa i montaż listwy progowej (prześciowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm i długości ok 1,1 m (łączenie wykładziny PCV i płytek ceramicznych w przejściu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac (dodatkowo: szafa pancerna, ksero),

Pokój Nr 301

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 37,93 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,

- dostawa i montaż listwy progowej (prześciowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny PCV i płytek w korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac,

Pokój Nr 401

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny PCV np. typu Tarkett Rekord 43 (około 37,85 m²) lub równoważnej na klej dyspersyjny wraz z cokołem o wysokości 10 cm,
- dostawa i montaż listwy progowej (prześciowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny PCV i płytek w korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac,

Pokój Nr 403

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny PCV,
- zerwanie, wywóz i utylizacja płytek PCV,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny dywanowej w płytkach (50x50) np. typu Condor Arena (około 18,58 m²) lub równoważnej na klej antypoślizgowy,
- montaż cokołu o wysokości 5 cm wraz listwami,
- dostawa i montaż listwy progowej (prześciowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny dywanowej i płytek w korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac,

Pokój Nr 408

- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny PCV,
- zerwanie, wywóz i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej,
- zerwanie, wywóz i utylizacja płytek PCV,
- naprawa posadzki cementowej/wylanie masy samopoziomującej do 5 mm/punktowe uzupełnienie ubytków masą uzupełniającą,
- przeszlifowanie wylewki i jej odpylenie,
- dostawa i montaż wykładziny dywanowej w płytkach (50x50) np. typu Condor Arena (około 17,91 m²) lub równoważnej na klej antypoślizgowy,
- montaż cokołu o wysokości 5 cm wraz listwami,
- dostawa i montaż listwy progowej (prześciowej) aluminiowej o szerokości ok. 40 mm (łączenie pod drzwiami wykładziny dywanowej i płytek w korytarzu),
- rozmontowanie i wyniesienie mebli przed rozpoczęciem montażu wykładziny, oraz ponowne wniesienie i zamontowanie mebli po zakończeniu prac,

2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty,
- termin przeprowadzenia wizji Wykonawca zobowiązany jest ustalić indywidualnie z Zamawiającym,

osoby do kontaktu: Marek Kulacz tel.: 15 643 36 28

Lukasz Lebioda tel.: 15 643 36 61

- wykładzina dywanowa ma spełniać następujące parametry techniczne:
 - opis: wykładzina dywanowa z runem pętelkowym w płytkach,
 - wymiary płytek – 50 cm x 50 cm,
 - grubość całkowita ≥ 6 mm,
 - wysokość runa – ok. 3 mm,
 - produkt trudnopalny,
- wykładzina PCV ma spełniać następujące parametry techniczne:
 - opis: wykładzina podłogowa PCV,
 - grubość całkowita $\geq 2,50$ mm,
 - grubość warstwy użytkowej $\geq 1,20$ mm,
 - produkt trudnopalny,
- kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zadania. Zamawiający przewiduje ułożenie tej samej wykładziny dywanowej we wszystkich pokojach (ten sam rodzaj i kolor) oraz tej samej wykładziny PCV we wszystkich pokojach (ten sam rodzaj i kolor),
- Zamawiający informuje, że w/w prace będą wykonywane w funkcjonującym budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Nie ma możliwości wykonywania prac we wszystkich pokojach jednocześnie,
- Wykonawca będzie wykonywał prace sukcesywnie wyłączając z użytkowania tylko jeden pokój, w którym planowana jest wymiana,
- Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do rozmontowania oraz wyniesienia mebli przed rozpoczęciem montażu wykładzin, oraz ponownego wniesienia i zamontowania mebli po zakończeniu prac.
- Zamawiający będzie z tygodniowym wyprzedzeniem informował Wykonawcę o przygotowanym pokoju do wymiany wykładziny.
- Pomieszczenia będą malowane przez Zamawiającego po zerwaniu istniejącej wykładziny przez Wykonawcę, a przed położeniem nowej wykładziny.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r.

4. Kryteria oceny ofert: Cena 100 %, najniższa cena brutto.

5. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia **16.03.2018 r.** do **godz. 11⁰⁰** w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, pokój nr 108 (sekretariat) na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój 106 w dniu **16.03.2018 r. o godz. 11¹⁵**.

6. Sposób przygotowania oferty:
 - 6.1. Ofertę należy złożyć w języku polskim na załączonym wzorze – Formularz Ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 6.2. Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
 - 6.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 - 6.4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Oferta na dostawę i montaż wykładzin podłogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego”
 - 6.5. Do oferty należy dołączyć próbki proponowanych wykładzin (wykładziny dywanowej i PCV) wraz z kartami technicznymi lub szczegółowymi opisami wykładzin pozwalającymi na odczytanie parametrów technicznych wykładzin zawartych w Zapytaniu Ofertowym (próbki dotyczą tylko typu wykładzin a nie kolorów).
7. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 5 lat.
8. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Lukasz Lebioda.
9. Na wykonanie zadania zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym Projektem umowy – Załącznik Nr 2

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1
2. Projekt umowy - Załącznik Nr 2

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny

.....
(Zamawiający)