

**Część I – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa zamówienia:

**„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”**

Branża kosztorysu: **roboty budowlane dla instalacji c.o.**

Nazwa obiektu: **Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K.E.N. w Stalowej Woli**

Adres obiektu: **ul. Staszica 5  
37 – 450 Stalowa Wola**

Kody CPV:

**45430000 – 7      Roboty budowlane  
45331100 – 7      Instalowanie centralnego ogrzewania**

Nazwa Zamawiającego: **Powiat Stalowowolski**

Adres Zamawiającego: **ul. Podleśna 15  
37 – 450 Stalowa Wola**

Data opracowania: **listopad 2010**

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu/elementu	Wartość
1	<b>Roboty budowlane dla instalacji c.o.</b>	
	Razem	

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawy wyceny	Opis Robót	j.m.	Ilość	Cena jed.	Wartość
<b>1. Roboty budowlane dla instalacji c.o.</b>						
1.1	0401-0333 02 KNR	Przebicie otworów w ścianach z cegiel w ścianach na zapr. wapiennej- grub ścian 1 cegła	szt.	16,00		
1.2	0401-0333 03 KNR	Przebicie otworów w ścianach z cegiel w ścianach z cegiel na zapr. wapiennej - grub ścian 1,5 cegły	szt.	20,00		
1.3	0401-0339 01 KNR	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej głęb. i szer. bruzdy 0,25x0,5 cegły	m	495,00		
1.4	0401-0337 01 KNR	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej głęb. i szer. bruzdy 0,25x0,5 cegły	m	131,00		
1.5	0401-0325 02 KNR	Zamurowanie bruzd pionowych i pochyłych i pochyłych w ścianach z cegły bruzdy o przekroju 0,25x0,5 cegły – wapno suchogasz.	m	495,00		
1.6	0401-0324 02 KNR	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegiel bruzdy o przekroju 0,25x05 cegły- wapno suchogasz.	m	131,00		
1.7	0401-0208 03 KNR	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05m <sup>2</sup> otwory w elem. z betonu żwirowego grub. Do 30 cm	szt.	189,00		
1.8	0401-0811 07 KNR	Wymiana posadzek o pow. do 1m <sup>2</sup> na zapr.cem, z kamieni sztucznych rozebr. posadzek z płytek na zapr. cement.	m <sup>2</sup>	40,00		
1.9	0202-1118 09 KNR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej płytki 30x30cm metoda kombinowana	m <sup>2</sup>	40,00		
				Razem		