

Przedmiar robót

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

Data: 2010-10-28
Budowa: ORLIK lekkoatletyczny
Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Obiekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 26 ; 37-450
Stalowa Wola
Działka nr ewidencyjny 64/11, 64/2
Zamawiający: POWIAT STALOWOWOLSKI
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
Jednostka opracowująca kosztorys: Instal CAD Piotr Krasowski
ul. Poniatowskiego 23/24
37-450 Stalowa Wola

Kosztorys opracowali:

Piotr Krasowski,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZYŁĄCZ KANALIZACJI				
1 KNNR 8/222/3 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, w wykopie, Fi-200-mm	80,0000			m
2 K.W. Demontaż studzienek PVC Fi 425 mm + wjazdu	3,0000			kpl
3 KNP 1901/101/2 Wytyczenie trasy teren zadrzewiony lub w miastach i osiedlach	86,0000			m
4 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, zasypanie ziemią z ukopów	96,0000			m3
5 KNKRB 1/312/4 Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; gleb. wykopu do 3.0 m; kat. gruntu I-III	96,0000			m3
6 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200-mm	86,5000			m
7 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi-200-mm	10,0000			szt
8 KNNR 4/1417/1 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-425-mm, - sam montaż	3,0000			szt
9 KNR 228/501/8 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem	10,3000			m3
10 K.W. Montaż rury osłonowej Fi 315 L=2,0m	1,0000			kpl
11 K.W. Montaż rury osłonowej AROT Fi 110 L=2,0m	7,0000			kpl

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Robotnicy	r-g	137,7172
2.	Robotnicy grupa I	r-g	302,4
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			440,1172

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Kształtka PVC kanalizacji zewnętrznej, 1-kielichowa z uszczelką, Fi-200-mm	szt	10
2.	Pospółka	m3	0,6
3.	Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm	m	88,23
4.	Rurao osłonowa AROT Fi 110 L=2,0m	szt	7
5.	Rurao osłonowa Fi 315 L=2,0m	szt	1

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Samochód skrzyniowy (1)	m-g	1,7996
2.	Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	0,21
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia):			2,0096