

**skala 1:50**

UWAGI:

PRZYJĘTO POZIOM POSADOWIENIA ŁAW -1,30 M  
(1,10 M PONIŻEJ POZIOMU TERENU).

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW  
DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH ŁAW.


ŁAWY WYŁAĆ NA PODKŁADZIE Z CHUDEGO BETONU  
C8/10 GR. 10 CM.

WYSOKOŚĆ ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH 30 CM.


WYMIARY ŚCIAN FUNDAMENTÓWYCH PODANO  
TYLKO DLA GRUBOŚCI KONSTRUKCYJNEJ.

Z FUNDAMENTÓW WYPROWADZIĆ ZBROJENIE  
STARTOWE SŁUPÓW.

ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł1  
SKALA 1:20



ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł2  
SKALA 1:20



		<b>Zespół Projektowy "AWart"</b> W.Łukasiewicz & B.Łukasiewicz	
Stałowa Wola ul.Wojska Polskiego 4a pok.6 tel/fax 15 842 35 95			
Nazwa i adres obiektu Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Polna 15 Stałowa Wola dz. nr ewid. 13/6, Obręb 2 - Rozwadów		Branża Konstrukcja	Skala 1:50
Nazwa rysunku: <div style="text-align: center;"><b>Rzut fundamentów</b></div>			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Wiesław ŁUKASIEWICZ	169/TBG/93	Nr rys.
			K1/1
			lipiec 2015