


1:100

1:100

p.p. 155,50 m n.p.m.

| | D8 | B | | B+Z |
|---|---|---|---|---|
| Opis | Projektowana studzienka kanalizacyjna DN315mm z osadnikiem 35 dm3 | Projektowane boisko | | Projektowane boisko Zakończenie zaślepką DN100 |
| RZĘDNA TERENU | 163,51 | 163,51 | 163,37 | 163,24 |
| RZĘDNA DNA RUROCIĄGU | 162,38 | 162,39 | | 162,54 |
| GŁĘBOKOŚĆ | 1,13 | 1,12 | | 0,70 |
| ŚREDNICA / SPADEK | Ø100mm PVC-U w oplocie PP | | 0,5% | |
| DŁUGOŚĆ / ODLEGŁOŚĆ | 0,00 | 1,50 (długość 1,50) | 30,0 | 31,50 |
| OZNACZENIA | D8 | B | | B+Z |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RM PROJEKT | "RM - PROJEKT" Usługi Projektowe Robert Mróz<br>37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 223<br>tel. 015 642 10 83, 600 047 552 | | | |
| **Nazwa i adres obiektu:**<br>Boisko sportowe - przebudowa, ogrodzenie, oświetlenie wraz z instalacją zalicznikową, drenaż wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej<br>Stalowa Wola, ul. Staszica 5, dz. nr ewid. 893/4 | | **Branża:**<br>Sanitarna | | **Skala:**<br>1:100/<br>100 |
| **Inwestor:**<br>Powiat Stalowowolski<br>ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola | | **Nazwa rysunku:**<br>**Profil podłużny drenażu boiska** | | |
| **Funkcja:** | **Imię i nazwisko:** | **Nr uprawnień:** | **Podpis:** | **Nr rys.:** 10 |
| **Projektant** | **mgr inż.<br>Ludwik Rogala** | **PDK/0066/POOS/06** | | **Data:** |
| **Sprawdził** | **mgr inż.<br>Wojciech Kwaśnik** | **PDK/0007/POOS/07** | | **lipiec 2015** |