


BRAMA OGRODZENIA
skala 1:25



SYSTEM PANELOWY do grodzenia i ochrony obiektów sportowych i rekreacyjnych.


BRAMA

- SZEROKOŚĆ 3,0m, WYSOKOŚĆ 2,03m
 - ŚWIATŁO WJAZDU 2,90m
 - ZAPROJEKTOWANA DO ŁĄCZENIAZ SYSTEMEM PANELI
 - KOLOR RAL 6005
1. RAMA BRAMY.
- RAMABRAMY WYKONANAJEST Z PROFILI STAŁOWYCH O WYMIARZE 80x80
Z WYPEŁNIENIEM - PANELE JAK W OGRODZENIU
 2. SŁUPKI
- SŁUPKI O PROFILU KWADRATOWYM ZAKOŃCZONE KAPTURKIEM
WYPOSAŻONE W SPECJALNĄ LISTWĘ DO MONTAŻU PANELI.
 3. AKCESORIA
- REGULOWANE ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE RUCH SKRZYDŁA WOBREMBIE 180°
- ZAMEK - WPUST ZAMKA, PROWADNICARYGLA, CYLINDER ORAZ KLAMKA
 4. TECHNIKAPOWLEKANIA
- BRAMY SĄ NAJPIERWCYNKOWANE WEWNĄTRZ I NAZEWNĄTRZ.
NASTĘPNIE MAŁOWANE PROSZKIEM POLIESTROWYM[MIN. 120MIKRONÓW].

BRAMA - 1 SZT.

UWAGA!
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH
NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA

UWAGA!
Producent: BETAFENCE lub inny równoznaczny produkt
o tych samych (nie gorszych) parametrach technicznych.



RM PROJEKT		<u>"RM - PROJEKT" Usługi Projektowe Robert Mróz</u> 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 223, tel. 600 047 552, rm_projekt@o2.pl		
Nazwa i adres obiektu		Branża	Skala	
Boisko sportowe - przebudowa Stalowa Wola, ul. Staszica, dz. nr ewid. 893/4		Budowlana	1:25	
Inwestor		Nazwa rysunku:		
Powiat Stalowowolski Stalowa Wola, ul. Podleśna 15		Brama ogrodzenia		
Funkcja	Funkcja	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
				06
Projektant	mgr inż. Robert MRÓZ	K-88/02		Data
				lipiec 2015