


FURTKA OGRODZENIA
skala 1:25



SYSTEM PANELOWY do grodzenia i ochrony obiektów sportowych i rekreacyjnych.
FURTKA

- SZEROKOŚĆ 1,5m, WYSOKOŚĆ 2,03m
 - ŚWIATŁO WJAZDU 1,47m
 - ZAPROJEKTOWANA DO ŁĄCZENIAZ SYSTEMEM PANELI
 - KOLOR RAL 6005
1. RAMA BRAMY.
- RAMA BRAMY WYKONANAJEST Z PROFILI STAŁOWYCH O WYMIARZE 80x80
Z WYPEŁNIENIEM - PANELE JAK W OGRODZENIU
 2. SŁUPKI
- SŁUPKI O PROFILU KWADRATOWYM ZAKOŃCZONE KAPTURKIEM
- WYPOSAŻONE W SPECJALNĄ LISTWĘ DO MONTAŻU PANELI.
 3. AKCESORIA
- REGULOWANE ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE RUCH SKRZYDŁA WOBR ĘBIE 180\$
- ZAMEK - WPUST ZAMKA, PROWADNICARYGLA, CYLINDER ORAZ KLÁMKA
 4. TECHNIKAPOWLEKANIA
- BRAMY SĄ NAJPIERW CYNKOWANE WEWNĄTRZ I NAZEWNĄTRZ.
NASTĘPNIE MAŁOWANE PROSZKIEM POLIESTROWYM[MIN. 120MIKRONÓW].

FURTKA - 2 SZT.

UWAGA!
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH FURTKI
NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA

UWAGA!
Producent: BETAFENCE lub inny równoznaczny produkt
o tych samych (nie gorszych) parametrach technicznych.

UWAGA!
Uwaga:
- stopy fundamentowe dla słupków bramy oraz stopy fundamentowe
dla słupków ogrodzenia o wys. 4,0 m przy ich wzajemnym zbliżeniu
szalować i betonować jako całość, o wymiarach 50cmx40cm głębokość 120cm, beton B25

RM PROJEKT		<u>"RM - PROJEKT" Usługi Projektowe Robert Mróz</u> 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 223, tel. 600 047 552, rm_projekt@o2.pl		
Nazwa i adres obiektu Boisko sportowe - przebudowa Stalowa Wola, ul. Staszica, dz. nr ewid. 893/4		Branża Budowlana	Skala 1:25	
Inwestor Powiat Stalowowolski Stalowa Wola, ul. Podleśna 15		Nazwa rysunku: Furtka ogrodzenia		
Funkcja	Funkcja	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys. 05
Projektant	mgr inż. Robert MRÓZ	K-88/02		Data lipiec 2015