



**PRZEKRÓJ**  
**skala 1:15**

- |  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
| - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 4,0 cm             |               |  |  |
| - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - 3,0 cm         |               |  |  |
| - KRUSZYWO ŁAMANE 0,05-31,5mm - 15 cm          |               |  |  |
| stabilizowane mechanicznie                     |               |  |  |
| -- WARSTWA PIASKU ŚREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO | gr. ok. 90 cm |  |  |
| ZAGĘSZCZANEGO WARTYWOŚĆ DO $I_s=0,97$          |               |  |  |
| - GRUNT RODZIMY WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH        |               |  |  |

- |   |
|---|
| - TRAWA SYNTETYCZNA (WYSOKA)  |
| - WARSTWA WYRÓWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm) gr. 5 cm   |
| - WARSTWA NOŚNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% gr. 15 cm |
| - RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8 - 16 mm  |
| - GEOWŁÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJĄCA z włókien ciągłych   |
| - WARSTWA PIASKU ŚREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. ok. 90 cm   |
| ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO DO $I_s=0,97$   |
| - GRUNT RODZIMY WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH   |



		<b>"RM - PROJEKT" Usługi Projektowe Robert Mróz</b> 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12 pok. 223, tel. 600 047 552, rm_projekt@o2.pl	
Nazwa i adres obiektu  Boisko sportowe - przebudowa Stalowa Wola, ul. Staszica, dz. nr ewid. 893/4		Branża  Budowlana	Skala  <b>1:15</b>
Inwestor Powiat Stalowowolski Stalowa Wola, ul. Podleśna 15		Nazwa rysunku: <b>Przekrój</b>	
Funkcja	Funkcja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Robert MRÓZ	K-88/02	Nr rys. <b>07</b> Data lipiec 2015