



NADPROŻE NS-1 szt. 1

SKALA 1:10



NADPROŻE NS-2 szt. 1

SKALA 1:10



L.P	szt.	ELEMENT	długość [mm]	masa 1mb	masa 1szt.	masa całkowita	gatunek stali
NADPROŻE NS-1 szt. 1							
1	2	dwuteownik HEA 120	1500	19,9	29,85	59,7	S235JR
2	3	pręt Ø16	250	1,58	0,47	1,42	S235JR
3	6	podkładka			0,01	0,06	S235JR
4	6	nakrętka			0,03	0,18	S235JR
SUMA [kg]						61,36	
DODATEK 1,8% NA SPOINY						1,10	
MASA ŁĄCZNIE [kg]						62,46	
NADPROŻE NS-2 szt. 1							
1	2	dwuteownik HEA 120	2000	19,9	39,8	79,6	S235JR
2	4	pręt Ø16	250	1,58	0,47	1,42	S235JR
3	8	podkładka			0,01	0,08	S235JR
4	8	nakrętka			0,03	0,24	S235JR
SUMA [kg]						81,34	
DODATEK 1,8% NA SPOINY						1,46	
MASA ŁĄCZNIE [kg]						82,80	

STAL PROFILOWA S235JR
ŚRUBY KLASY 4.8

<div>JKPROJEKT</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>				<div>37-403 Jastkowice</div> <div>ul. Walewa 9</div> <div>tel/fax: 15-642-5650</div> <div>tel kom: 601 292 790</div> <div>e-mail: jkprojekt@interia.eu</div>	
<div>Ostatek:</div> <div>PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W</div> <div>ZESPOLIE SZKOL POMADGIMNAZJALNYCH NR 2</div>					
<div>Adres:</div> <div>DZ. NR EWID. 64/11, 64/2 OBRĘB: 3- CENTRUM</div> <div>UL. 1-GO SIERPNIA 26, 37-450 STAŁOWA WOLA</div>					
<div>Inwestor:</div> <div>POWIAT STAŁOWOWOLSKI</div>					
<div>UL. PODLEŚNA 15 37-450 STAŁOWA WOLA</div>					
<div>Funkcja</div>		<div>Imię i Nazwisko</div>		<div>Nr. uprawnień i specjalność</div>	<div>Podpis</div>
<div>PROJEKTOWAŁ</div>		<div>mgr inż. JERZY KONOPKA</div>		<div>PDK/0136/PWOK/06 konstrukcyjno-budowlana</div>	
<div>SPRAWDZIŁ</div>		<div>inż. ZBIGNIEW KONOPKA</div>		<div>33/Tbg/78 konstrukcyjno-budowlana</div>	
<div>Branża: KONSTRUKCYJNA</div>		<div>Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY</div>			
<div>Skala: 1:10</div>		<div>Data projektu: 12.2015</div>			
<div>Nazwa rysunku</div>					
<div>NADPROŻA NS</div>					
<div>Projekt nr: 189/2015</div>		<div>Format rys: 297x420</div>		<div>Rys. nr: 4K</div>	

Zaprasza się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek inżynierski nie może być w całości lub w części przetwarzany, udzieleny lub oddany w użytkownik, bez planownego zgody. Temu JKPROJEKT w Jastkowicach

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przeproszony, uzupełniony lub oddany do użytku komercyjnego, bez pisemnej zgody firmy JKPROJEKT w Jastkowicach.