

Rzut fundamentów

skala 1:50

UWAGI:

PRZYJĘTO POZIOM POSADOWIENIA ŁAW -1,30 M (1,10 M PONIŻEJ POZIOMU TERENU).

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH ŁAW.


ŁAWY WYŁĄC NA PODKŁADZIE Z CHUDEGO BETONU C8/10 GR. 10 CM.

WYSOKOŚĆ ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH 30 CM.


WYMIARY ŚCIAN FUNDAMENTÓWYCH PODANO TYLKO DLA GRUBOŚCI KONSTRUKCYJNEJ.

Z FUNDAMENTÓW WYPROWADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE SŁUPÓW.

ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł1
SKALA 1:20



ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł2
SKALA 1:20



Zespół Projektowy "AWart"
W.Łukasiewicz & B.Łukasiewicz
Stalowa Wola ul.Wojska Polskiego 4a pok.6 tel/fax 15 842 35 95

Nazwa i adres obiektu
Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Polna 15 Stalowa Wola dz. nr ewid. 13/8, Obręb 2 - Rozwadows

Nazwa rysunku:
Rzut fundamentów

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Wiesław ŁUKASIEWICZ	169/TBG/93		K1
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej GŁĄB	34/TBG/97		
				lipiec 2015

BETON C20/25
STALA-III 34GS
STALA-I St3SY
OTULINA 3 CM